

## 平面施工

参考標準歩掛り

平面施工(t=50mm)【100㎡当たり】

世話役	1.2人
左官工	2.50人
普通作業員	5.0人
透水用 ガチン固砂	6.0m <sup>3</sup> (割増ロス率20%含む)
ガチン固 (10kg)	1080.0kg (割増ロス率20%含む)
諸雑費	労務費合計の17%

## 法面施工

参考標準歩掛り

法面施工(t=50mm)【100㎡当たり】

世話役	1.8人
左官工	3.2人
普通作業員	6.0人
透水用 ガチン固砂	6.0m <sup>3</sup> (割増ロス率20%含む)
ガチン固 (10kg)	1080.0kg (割増ロス率20%含む)
諸雑費	労務費合計の17%

- ※路盤の鋤取は含まれていません。
- ※不陸整正・路盤・型枠は含まれていません。
- ※小運搬は一輪車で、30cm迄含みます。
- ※諸経費は含まれていません。
- ※100㎡未満は、別途見積り致します。
- ※平面施工とは作業性の良い場所で道路や中央分離帯など  
時間に制限のある場所は別途見積り致します
- ※一割五分を超える法面はラス網の設置が必要な場合があり、  
一割勾配を超える場合は別途見積り致します